Утверждаю:
Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»
_____Пильтек И.В.
«____»_____ 2020 г.

Техническое задание
на техническое обслуживание установок МУП и перезарядку огнетушителей

1. Работы выполняются на территории заказчика, исполнителя.
2. Перечень оборудования для технического обслуживания установок МУП, перезарядка и освидетельствование огнетушителей:

Техническое обслуживание установок пожаротушения:
МУП 50 – 50 шт.
МУП 90 – 41 шт.
Бранд 100 – 2 шт.
Буран 8СВ – 2 шт.
Перезарядка и освидетельствование огнетушителей:
ОП50 – 50 шт.
ОП90 – 47 шт.
ВВК 3,5 – 97 шт.
Бранд 100 – 2 шт.
Буран 8СВ – 3 шт.

3. Количество установок к обслуживанию 96 шт., количество огнетушителей к перезарядке ОП50,90 – 97 шт., ВВК 3,5 – 97 шт.

4. Согласно требованиям ДБН В. 2.5-56-2010г., паспорту модульных установок МУП-50, МУП-90, Бранд 100, Буран 8СВ проводятся такие виды проверок:

1) ТО-1 – раз в месяц. В проверку входит: внешний осмотр установки, наличие пломбы, состояние трубопровода, извещателей тепловых пожарных, распылителей, оповещателя, световых табло; проверка рабочего состояния пускового устройства, баллона сосуда кронштейнов, распределителей, работу прибора приемно-контрольного, оповещателей светозвуковых, извещателей ручных пожарных, производится замер сопротивления изоляций линий пожарной сигнализации.
2) ТО-2 – 1 в полгода. В проверку входит ТО-1, наличие углекислоты, путем взвешивания, годность порошка путем взятия проб на анализ, замена прошедших в негодность извещателей, дренчеров, покраска трубопровода.
3) Проверка работоспособности 1 раз в год. В проверку входит – проведение установки в рабочее состояние без выпуска огнетушащего порошка: ППКП включить в автоматический режим, отсоединить от выходного штуцера баллона для рабочего газа трубку через которую подается газ на вспушиватель, подсоединить к штуцеру баллону манометр на давление 25Мпа, воздействуя одновременно источником тепла на пожарные тепловые извещатели обоих шлейфов – ППКП выдает непрерывный звуковой сигнал, светится индикатор «Пожар», включается оповещатель, с выдержкой времени (не более 130 сек) от момента появления сигнала на ППКП манометр должен показать давление не менее 5 МПА, что подтверждает запуск в автоматическом режиме.
   В связи с этим за год проводится 10 раз ТО-1, 1 раз ТО- 2 и 1 раз проверка работоспособности. Перечень балок для антикоррозийной защиты.
4) Выполнение работ согласно НАПБ А.01.001-95 «Правил пожарной безопасности в Украине», ДБН В.2.5-56-2010. И паспорта модульных установок МУП-50, АСП (ОП-100)

5. Данные о заказчике ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУХА БАЛКА», адрес: 50029, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Конституционная, 5, код ЕГРПОУ 00191329,ИНН 001913204050, выписка из реестра плательщиков НДС № 1428014500021.

6. Требования к исполнителю - наличие разрешения на выполнение данных работ.

7. Условия оплаты – отсрочка платежа после подписания акта выполненных работ.

Главный механик _____ Голобокий С.А.

Зам. Главного механика _____ Кумпан Р.А.